

نحوه مترکشی دیوار

ردیف	شرح عملیات	واحد	متر
۱	تهیه مصالح و اجرای دیوار پارتیشن و یا پوششی به ضخامت‌های مختلف (در محاسبه مساحت دیوار بایستی فقط یک وجه دیوار مترکشی گردد)	مترمربع	۱
۲	اضافه‌بهای استفاده از پانل MR۱۲/۵ به جای پانل RG ۱۲/۵	مترطول یا مترمربع	۱
۳	اضافه بهای استفاده از پانل RG۱۵ به جای پانل RG ۱۲/۵	مترطول یا مترمربع	۱
۴	اضافه‌بهای استفاده از پانل RG۱۸ به جای پانل RG ۱۲/۵	مترطول یا مترمربع	۱
۵	اضافه‌بهای استفاده از پانل FR۱۲/۵ به جای پانل RG ۱۲/۵	مترطول یا مترمربع	۱
۶	اضافه‌بهای استفاده از پانل FM۱۲/۵ به جای پانل RG ۱۲/۵	مترطول یا مترمربع	۱
۷	اضافه‌بهای زیرسازی دیوار پارتیشن با زیرسازی به عرض ۵۰ میلیمتر به فواصل ۶۰ سانتیمتر با زیرسازی با همان سازه به فواصل ۴۰ سانتیمتر	مترمربع دیوار	۱
۸	اضافه‌بهای زیرسازی دیوار پارتیشن با زیرسازی به عرض ۵۰ میلیمتر به فواصل ۶۰ سانتیمتر با زیرسازی با همان سازه به فواصل ۳۰ سانتیمتر	مترمربع دیوار	۱
۹	اضافه‌بهای زیرسازی دیوار پارتیشن با زیرسازی به عرض ۷۰ میلیمتر به فواصل ۶۰ سانتیمتر با زیرسازی با همان سازه به فواصل ۴۰ سانتیمتر	مترمربع دیوار	۱
۱۰	اضافه‌بهای زیرسازی دیوار پارتیشن با زیرسازی به عرض ۷۰ میلیمتر به فواصل ۶۰ سانتیمتر با زیرسازی با همان سازه به فواصل ۳۰ سانتیمتر	مترمربع دیوار	۱
۱۱	اضافه‌بهای زیرسازی دیوار پارتیشن با زیرسازی به عرض ۱۰۰ میلیمتر به فواصل ۶۰ سانتیمتر با زیرسازی با همان سازه به فواصل ۴۰ سانتیمتر	مترمربع دیوار	۱
۱۲	اضافه‌بهای زیرسازی دیوار پارتیشن با زیرسازی به عرض ۱۰۰ میلیمتر به فواصل ۶۰ سانتیمتر با زیرسازی با همان سازه به فواصل ۳۰ سانتیمتر	مترمربع دیوار	۱
۱۳	اضافه‌بها جهت افزایش طول سازه در ارتفاع بیش از ۳ متر با سازه ۵۰ میلیمتر	مترطول سازه	۱
۱۴	اضافه‌بها جهت افزایش طول سازه در ارتفاع بیش از ۳ متر با سازه ۷۰ میلیمتر	مترطول سازه	۱
۱۵	اضافه‌بها جهت افزایش طول سازه در ارتفاع بیش از ۳ متر با سازه ۱۰۰ میلیمتر	مترطول سازه	۱
۱۶	فریم‌بندی و تقویت و نصب چهارچوب درب بصورت مترطول محیط چهارچوب	مترطول	۱
۱۷	فریم‌بندی و تقویت محل نصب پنجره بصورت مترطول محیط پنجره	مترطول	۱
۱۸	اضافه‌بها تهیه و نصب هرلایه پانل اضافه در دیوار	مترمربع پانل اضافه	۱
۱۹	اضافه‌بهای تهیه مصالح و اجرای سازه اضافه در نبش‌ها، کنج‌ها و اتصالات T شکل دیوار	مترطول سازه	۱
۲۰	فریم‌بندی و جانمایی دریچه‌های دسترسی، تابلو برق، تابلو آتش‌نشانی، کلکتور و ... هر عدد	مترطول محیط	۱
۲۱	تهیه مصالح و نصب ساپورت کلید و پریز برق	عدد	۱
۲۲	تهیه مصالح و اجرای ساپورت تاسیسات از جمله کابینت روشویی، رادیاتور، لوله‌های برق، تاسیسات و ...	مترطول ساپورت	۱
۲۳	جانمایی قوطی کلید پریز برق و لوله‌های تاسیساتی هواکش و ... به صورت اجرای گرد بر	هر عدد گردبر	۱



ردیف	شرح عملیات	واحد	مترای
۲۴	تهیه مصالح و نصب سازه تقویتی SP۶۰ و SC۴۷ جهت نصب ادوات تاسیساتی از جمله رادیاتور، کابینت و ...	هر عدد ساپورت	۱
۲۵	تهیه مصالح و اجرای شیار کنار دیوار	مترطول	۱
۲۶	تهیه مصالح و نصب انواع عایق	مترمربع دیوار	۱

توضیحات:

- ۱- هرگونه قوطی کشی و جوشکاری بابت اجرای دیوار و یا جهت تقویت ساپورت‌ها و تقویت ایستادگی و ... به عهده کارفرما است.
- ۲- در دیوارهای خارجی و داخلی در صورت نیاز به پرایمر، تهیه و اجرای پرایمر به عهده کارفرما است.
- ۳- در محاسبه مساحت دیوارها، عرض‌های کمتر از یک متر، یک متر محاسبه می‌شود.
- ۴- در محاسبه دیوارها، بازشوهای با مساحت کمتر از ۲ مترمربع، بصورت پر محاسبه می‌گردد. به عبارت دیگر بازشوهای با مساحت کمتر از ۲ مترمربع از مساحت کار انجام شده کسر نمی‌گردد.
- ۵- در محاسبه مساحت دیوار بایستی یک وجه دیوار مترکشی گردد.